



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสันติ สาสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นมะกอก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑,๑๓๐,๐๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๕ ตารางเมตร.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๑๖๙,๗๐๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๔.....
- ๖.๒ ..แบบ ปร.๕.....
- ๖.๓ แบบ ปร.๖.....
- ๖.๔
- ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายจรูญ ศรีสีบวงศ์..... ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองช่าง.....
- ๗.๒ นายนรรัตน์ เตจามิตร..... ตำแหน่ง..... นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ.....
- ๗.๓ นายวีระ อิ่มเพ็ง..... ตำแหน่ง..... นายช่างโยธาปฏิบัติงาน.....
- ๗.๔
- ๗.๕

ประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4

สายทางที่ก่อสร้าง สาย ต้นมะกอก

ขนาดโครงการ กว้าง 5 ม. ยาว 337 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,685 ตร.ม.

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ตามแบบ แบบมาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทที่ 1 (ชั้นรองพื้นทางลูกรัง) แบบเลขที่ ทถ-2-201(1)

แบบมาตรฐาน การเสริมเหล็กและรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเลขที่ ทถ-2-202

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานขุดรื้อ ปรับแก้ไขแต่งและบดอัด ล้นทางเดิม	2,156.80	ตร.ม.	-	-	11.44	24,673.79	24,673.79	A
	1.2 งานลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	319.94	-	57.83	-	-	
	1.3 งานทรายหยาบรองพื้น	168.50	ลบ.ม.	468.92	79,013.02	48.19	8,120.02	87,133.04	A
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				-		-	-	
	2.1 งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- RB Ø 6 มม.	1.496	ตัน	25,119.42	37,585.69	4,100.00	6,134.75	43,720.43	29,000.00 + -28,500.00 = 6,200.00
	- RB Ø 9 มม.	3.027	ตัน	23,575.26	71,360.76	4,100.00	12,410.43	83,771.19	+ -6,200.00 = 77,571.19
	- DB Ø 12 มม.	0.299	ตัน	22,853.58	6,839.07	3,300.00	987.54	7,826.62	A
	- RB Ø 19 มม.	0.589	ตัน	30,013.58	17,669.59	2,900.00	1,707.29	19,376.88	A
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	108.22	กก.	54.46	5,893.87	-	-	5,893.87	A
	2.2 งานคอนกรีต				-		-	-	
	- ค่าคอนกรีต ค3.	252.75	ลบ.ม.	1,488.61	376,246.18	212.65	53,747.29	429,993.47	A
	- ค่าติดตั้งเครื่องผสม	1,685.00	ตร.ม.	-	-	30.00	50,550.00	50,550.00	A
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	1,685.00	ตร.ม.	-	-	12.36	20,826.60	20,826.60	A
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	252.75	ลบ.ม.	-	-	16.01	4,046.53	4,046.53	A
	2.3 งานไม้แบบข้าง (คิดตามยาว 2 ข้าง)	337.00	เมตร	-	-	20.60	6,942.20	6,942.20	A
	2.4 งานหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	502.00	เมตร	-	-	15.67	7,866.34	7,866.34	A
	2.5 แผ่นพลาสติก กว้าง 1.20 ม.	165.00	เมตร	7.00	1,155.00	-	-	1,155.00	A
	2.6 แผ่นโฟม กว้าง 0.15 ม.	-	เมตร	5.00	-	-	-	-	
	2.7 งานวางท่อระบาย Ø 0.40 ม.	14.00	เมตร	930.00	13,020.00	-	-	13,020.00	A
	2.8 งานวางท่อระบาย Ø 1.00 ม.	-	เมตร	3,430.00	-	-	-	-	
	2.9 งานไหล่ทางลูกรังบดทับ	80.00	ลบ.ม.	319.94	25,595.20	57.83	4,626.40	30,221.60	A
3	งานตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร+เส้นขอบทาง	78.00	ตร.ม.	290.00	22,620.00	-	-	22,620.00	A

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

859,637.55 บาท

ลงชื่อ

(นายจรูญ ศรีสีบวงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายจรูญ ศรีสีบวงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางที่ก่อสร้าง สาย ต้นมะกอก

ขนาดโครงการ กว้าง 5 ม. ยาว 337 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,685 ตร.ม.

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอสรินคร จังหวัดสุโขทัย

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ตามแบบ แบบมาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทที่ 1 (ชั้นรองพื้นทางลูกรัง) แบบเลขที่ ทล-2-201(1)

แบบมาตรฐาน การเสริมเหล็กและรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเลขที่ ทล-2-202

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F 1.3607	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง				Factor F
1	ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 337 ม.	859,637.55	310,071.26	1,169,708.81	-ดอกเบี้ยว 5 %
					-ภาษี 7 %
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					-เงินประกันผลงานหัก 0 %
					-พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,169,708.81	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,169,708.00	บาท
หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดบาทถ้วน					

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พอ.กองช่าง ประธานกรรมการ

(นายจรูญ ศรีสีบวงศ์)

ลงชื่อ นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ

(นายบรรณรัตน์ เตจามิตร)

ลงชื่อ นายช่างโยธา กรรมการ

(นายวีระ อิ่มเพ็ง)

สำเนาถูกต้อง

(นายจรูญ ศรีสีบวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางที่ก่อสร้าง สาย ดันมะกอก

ขนาดโครงการ กว้าง 5 ม. ยาว 337 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,685 ตร.ม.

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ตามแบบ แบบมาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทที่ 1 (ชั้นรองพื้นทางลูกรัง) แบบเลขที่ ทล-2-201(1)

แบบมาตรฐาน การเสริมเหล็กและรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเลขที่ ทล-2-202

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 337 ม.	1,169,708.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,169,708.00	
	ราคากลาง	1,169,708.00	
	หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดบาทถ้วน		

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายจรูญ ศรีดีบวงศ์)

ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ


ลงชื่อ



(นายบรรดิน เตจามิตร)

นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ

ลงชื่อ



(นายวีระ อิมเพ็ง)

นายช่างโยธา กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจรูญ ศรีดีบวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง